

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Prace różne**  
Obiekt : **Biurowiec FGŚP w Koninie**  
Adres : **Konin, ul. Spółdzielców 3**

**Prace remontowe wewnętrzne w biurowcu FGŚP w Koninie**

Prace remontowe wewnętrzne w biurcu FGŚP w Koninie

Budowa : Prace różne  
Obiekt : Biurowiec FGŚP w Koninie  
Adres : Konin, ul. Spółdzielców 3

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>A.</b>	<b>Roboty na parterze budynku</b> Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B		
<b>A.a.</b>	<b>Roboty budowlane</b> Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B		
1.	KNR 401-0354-05-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2 Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	12,360	m2
	$0.9 * 2.0 * 5 + 1.6 * 2.1 =$	12,360	
	Razem przedmiar =	12,360	m2
2.	KNR 401-0818-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	38,067	m2
	$14.87 * 2.56 =$	38,067	
	Razem przedmiar =	38,067	m2
3.	KNR 401-0106-05-00 Analogia. Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	1,179	m3
	$12.36 * 0.08 + 38.06 * 0.005 =$	1,179	
	Razem przedmiar =	1,179	m3
4.	KNR 401-0108-09-00 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km, utylizacja Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	1,179	m3
5.	KNR 401-0108-10-00 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km (krotność 9) Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	1,179	m3
6.	ZAŁ.1 - KNNR 002-1208-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków,pod wykładziny rulonowe - wylewka korygująco-wyrównawcza Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	38,067	m2
7.	ZAŁ.1 - KNNR 002-1206-02-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] Analogia. Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowych: bez warstwy izolacyjnej gr. 2 mm Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	43,302	m2
	$38.067 + (14.87 + 2.58) * 2 * 0.15 =$	43,302	
	Razem przedmiar =	43,302	m2
8.	ZAŁ.1 - KNNR 002-1206-07-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] Zgrzewanie wykładzin rulonowych Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	43,302	m2
9.	Analiza własna Akrylowanie posadzek z wykładziny PCV Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	43,302	m2
10.	KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Ceny robót 1 kw. 2006 (Kraj) Orgbud-Serwis ] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	91,023	m2
	$(14.87 + 2.56) * 2 * 3.05 - 0.9 * 2 * 5 - 1.5 * 2.1 * 2 =$	91,023	
	Razem przedmiar =	91,023	m2

Prace remontowe wewnętrzne w biurcu FGŚP w Koninie

A. Roboty na parterze budynku

A.a. Roboty budowlane

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
11.	KNR 401-1204-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Ceny robót 1 kw. 2006 (Kraj) Orgbud-Serwis ] Analogia. Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	91,023	m2
12.	ZAL.1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRiB [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	91,023	m2
		91.023 =	91,023
		Razem przedmiar =	91,023 m2
13.	ZAL.1 - KNNR 002-1402-04-00 MRRiB [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] Malowanie podłoży gipsowych powłoką natryskową (gruntowanie, podkład, natrysk, lakier) Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	91,023	m2
14.	ZAL.1 - KNNR 007-0702-03-00 MRRiB [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] Montaż sufitów podwieszanych z włókien mineralnych wraz z montażem rusztu Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	38,067	m2
		14.87 * 2.56 =	38,067
		Razem przedmiar =	38,067 m2
15.	KNR 202-2004-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa 55-01	6,144	m2
		2.56 * 0.4 * 6 =	6,144
		Razem przedmiar =	6,144 m2
16.	KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	6,144	m2
<b>A.b. Stolarka drzwiowa</b>			
	Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B		
17.	ZAL.1 102-1104-01-00 Analogia. Montaż ościeżnic drzwiowych i skrzydeł drzwiowych z kompletem okuć i wyposażeniem wg zestawienia stolarki - drzwi D1 Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	5,000	szt
<b>B. Roboty na I piętrze budynku</b>			
	Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B		
<b>B.c. Roboty budowlane</b>			
	Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B		
18.	KNR 401-0354-05-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2 Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	30,360	m2
		0.9 * 2.0 * 15 + 1.6 * 2.1 =	30,360
		Razem przedmiar =	30,360 m2
19.	KNR 401-0818-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	76,600	m2
		29.69 * 2.58 =	76,600
		Razem przedmiar =	76,600 m2

Prace remontowe wewnętrzne w biurcu FGŚP w Koninie

B. Roboty na I piętrze budynku

B.c. Roboty budowlane

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
20.	KNR 401-0106-05-00 Analogia. Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B  $30.36 * 0.08 + 76.6 * 0.005 =$ Razem przedmiar =	2,812  2,812	m3  m3
21.	KNR 401-0108-09-00 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km, utylizacja Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	2,812	m3
22.	KNR 401-0108-10-00 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km (krotność 9) Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	2,812	m3
23.	ZAŁ.1 - KNNR 002-1208-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków, pod wykładziny rulonowe - wylewka korygująco-wyrównawcza Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B  $29.69 * 2.58 =$ Razem przedmiar =	76,600  76,600	m2  m2
24.	ZAŁ.1 - KNNR 002-1206-02-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Analogia. Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowych: bez warstwy izolacyjnej gr. 2 mm Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B  $76.6 + (29.69 + 2.58) * 2 * 0.15 =$ Razem przedmiar =	86,281  86,281	m2  m2
25.	ZAŁ.1 - KNNR 002-1206-07-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Zgrzewanie wykładzin rulonowych Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	86,281	m2
26.	Analiza własna Akrylowanie posadzek z wykładziny PCV Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	86,281	m2
27.	KNR 401-1202-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ceny robót 1 kw. 2006 (Kraj) Orgbud-Serwis] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B  $(29.69 + 2.58) * 2 * 2.6 - 0.9 * 2 * 17 - 1.5 * 2.1 * 2 - 2.56 * 2.6 =$ Razem przedmiar =	124,248  124,248	m2  m2
28.	KNR 401-1204-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ceny robót 1 kw. 2006 (Kraj) Orgbud-Serwis] Analogia. Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	124,248	m2
29.	ZAŁ.1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	124,248	m2
30.	ZAŁ.1 - KNNR 002-1402-04-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Malowanie podłogi gipsowych powłoką natryskową (gruntowanie, podkład, natrysk, lakier) Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	124,248	m2
31.	ZAŁ.1 - KNNR 007-0702-03-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż sufitów podwieszanych z włókien mineralnych wraz z montażem rusztu Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	76,600	m2

Prace remontowe wewnętrzne w biurcu FGŚP w Koninie

B. Roboty na I piętrze budynku

B.c. Roboty budowlane

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	$29.69 * 2.58 =$	76,600	
	Razem przedmiar =	76,600	m2
32.	KNR 202-2004-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa 55-01 Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	12,496	m2
	$2.56 * 0.4 * 10 + 5.64 * 0.4 =$	12,496	
	Razem przedmiar =	12,496	m2
33.	KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	12,496	m2
<b>B.d.</b>	<b>Stolarka drzwiowa</b> Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B		
34.	ZAŁ.1 102-1104-01-00 Analogia. Montaż ościeżnic drzwiowych i skrzydeł drzwiowych z kompletem okuć i wyposażeniem wg zestawienia stolarki - drzwi D1 Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	15,000	szt
<b>C.</b>	<b>Klatka schodowa</b> Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B		
<b>C.e.</b>	<b>Klatka schodowa główna</b> Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B		
35.	KNR 401-1202-08-10 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: do 5 m2 - spody biegów i spoczników Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	113,680	m2
	$3.2 * 2.6 * 4 + 1.2 * 2.6 + 5.6 * 2.6 * 2 + 1.2 * 5.6 * 2 + 6.2 * 5.6 =$	113,680	
	Razem przedmiar =	113,680	m2
36.	KNR 401-1202-08-10 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: do 5 m2 Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	160,328	m2
	ochrona: $2.7 * 4.2 / 2 =$	5,670	
	ściany: $6.2 * 2.6 * 4 + 6.2 * 5.7 - ((5 + 2.6) * 1.4 / 2) + 6.2 * 4.1 - ((3.6 + 1.2) * 1.4 / 2) =$	116,560	
	okna: $5.6 * 2.7 * 2 + 5.6 * 4.1 - 1.3 * 5.34 * 2 - 5.34 * 0.7 =$	35,578	
	policzki: $(3.1 + 0.4) * 6 * 0.12 =$	2,520	
	Razem przedmiar =	160,328	m2
37.	ZAŁ.1 102-0802-06-00 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	271,488	m2
	$113.68 + 157.808 =$	271,488	
	Razem przedmiar =	271,488	m2
38.	ZAŁ.1 - KNNR 002-1402-04-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] Malowanie podłóży gipsowych powłoką natryskową (gruntowanie, podkład, natrysk, lakier) Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	160,328	m2
39.	KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	113,680	m2
40.	A.wł Dostwa i montaż - parapety wewnętrzne PCV w kolorze białym szer. 40 cm Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	11,200	mb

Prace remontowe wewnętrzne w biurcu FGŚP w Koninie

C. Klatka schodowa

C.e. Klatka schodowa główna

Str: 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		5.6 * 2 =	11,200
		Razem przedmiar =	11,200 mb
41.	KNR 401-1212-27-00 Malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm: jednokrotne z oczyszczeniem podłoża Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	18,000	m
42.	KNR 401-1210-10-00 Lakierowanie emalią olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 : dwukrotne Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	1,600	m2
43.	ZAŁ.1 108-0403-01-00 Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, o średnicy: 15 mm Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	6,000	m
44.	ZAŁ.1 108-0423-04-00 Demontaż grzejnika z rur stalowych ożebrowanych, jednorzędowego typu G - 1, o długości: 2,5 - 5,0 m Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	3,000	szt
45.	ZAŁ.1 - KNNR 004-0412-01-00 MRRiB [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N śr. 15 z głowicą RTD-3100 Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	3,000	szt
46.	ZAŁ.1 104-0412-01-00 Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej: 15 mm - zawory odcinające na powrocie Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	3,000	szt
47.	ZAŁ.1 104-0418-06-00 Grzejniki stalowe dwupłytkowe C22 o wysokości: 450 mm i dł. 3000 mm Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	3,000	szt
48.	KNR 402-0514-06-00 Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej: ponad 2,5 do 5,0 m2 Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	3,000	szt
49.	KNR 401-1306-01-00 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych, polegający na przecięciu poprzecznym stali (za każde przecięcie) - balustrada III piętra Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	6,000	szt
50.	ZAŁ.1 102-1403-02-00 Malowanie powierzchni metalowych pełnych: słupki stalowe balustrady Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	7,040	m2
51.	A.wł Dostawa i montaż płyty meblowej 18 mm klon jasny z obrzeżem PCV , szer. 18 cm Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	50,200	mb
52.	A.wł Dostawa i montaż płyty meblowej 18 mm klon jasny z obrzeżem PCV , szer. 4 cm Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	100,400	mb
53.	A.wł Dostawa i montaż płyty meblowej 18 mm klon jasny z obrzeżem PCV , szer. 38 cm Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	50,200	mb
54.	KNR 202-1208-03-00 Analogia. Pochwyty stalowe chromoniklowe, systemowe, matowe na wspornikach (balustrada główna) Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	25,100	m
		4.6 + 0.6 * 5 + 3.5 * 5 =	25,100
		Razem przedmiar =	25,100 m
55.	KNR 202-1208-03-00 Analogia. Pochwyty stalowe chromoniklowe, systemowe, matowe na wspornikach - przyścienne Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	24,100	m
		5.3 + 3.2 + 4 * 3.9 =	24,100
		Razem przedmiar =	24,100 m

Prace remontowe wewnętrzne w biurcu FGŚP w Koninie

C. Klatka schodowa

C.e. Klatka schodowa główna

Str: 6

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
56.	KNR 202-2113-01-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Analogia. Okładziny wykonane z płyt kamiennych z granitu, gr 2 cm- słupy Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B  $0.15 * 2 * 2.6 * 2 * 2 =$ Razem przedmiar =	3,120  3,120 3,120	m2   m2
<b>D. Roboty elektryczne</b> Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B			
<b>D.f. Instalacje elektryczne</b> Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B			
57.	Analiza własna Rozpoznanie z analiza istniejących obwodów z demontażem 17 opraw istniejących (18 r-g) Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	1,000	kpl
58.	Analiza własna Przełożenie istniejącego oprzewodowania n/t niskoprądowego nad sufit podwieszony z miejscowymi wkuciami p/t (32 r-g) Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	1,000	kpl
59.	Analiza własna Włączenie istniejących gniazdek wtykowych 1 -faz w istn. obwody (6 r-g) Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	1,000	kpl
60.	KNNR 005-1207-01-00 MRRiB [ Ceny robót 1 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis ] Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych: w cegle Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	16,000	m
61.	KNNR 005-1207-01-00 MRRiB [ Ceny robót 1 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis ] Wykucie bruzd dla rury PCV 50 : w cegle Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	1,000	m
62.	KNNR 005-1207-03-00 MRRiB [ Ceny robót 1 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis ] Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych: w betonie Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	4,000	m
63.	KNNR 005-0204-05-01 MRRiB [ Ceny robót 1 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis ] Przewody kabelkowe płaskie układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - łączny przekrój żył: do 7,5 mm <sup>2</sup> - YDYp 3x1,5 mm <sup>2</sup> 750 V Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	20,000	m
64.	KNNR 005-0301-02-00 MRRiB [ Ceny robót 1 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis ] Przygotowanie podłoża pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu: z cegły Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	44,000	szt
65.	KNNR 005-0302-01-00 MRRiB [ Ceny robót 1 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis ] Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm: pojedyncze Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	3,000	szt
66.	KNNR 005-0302-01-00 MRRiB [ Ceny robót 1 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis ] Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm: szczelnych odgał. Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	41,000	szt
67.	KNNR 005-0306-02-11 MRRiB [ Ceny robót 1 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis ] Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik schodowy Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	2,000	szt
68.	KNNR 005-0306-02-11 MRRiB [ Ceny robót 1 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis ] Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1 bieg. - WPl-1L Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	1,000	szt

**Prace remontowe wewnętrzne w biurcu FGŚP w Koninie**

D. Roboty elektryczne  
D.f. Instalacje elektryczne

Str: 7

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
69.	KNNR 005-0308-01-01 MRRiB [Ceny robót 1 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis] Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym: p/t końcowych - 2P+Z, 10/16A,250V, PT-10 Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	2,000	szt
70.	ZAL.1 - KNNR 005-0206-04-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Przewody kabelkowe YDY pžo 3 x 1.5 mm2 n/t Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	108,000	m
71.	ZAL.1 - KNNR 005-0206-04-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Przewody kabelkowe YDY pžo 4 x 1.5 mm2 n/t Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	11,000	m
72.	ZAL.1 - KNNR 005-0206-04-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Przewody kabelkowe YDY pžo 5 x 1.5 mm2 n/t Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	12,000	m
73.	ZAL.1 - KNNR 005-0206-04-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Przewody kabelkowe YDY pžo 3 x 2.5 mm2 n/t Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	237,000	m
74.	ZAL.1 - KNNR 005-0101-08-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Rury winidurowe układane p.t.,w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, o średnicy: 50 mm Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	1,500	m
75.	ZAL.1 - KNNR 005-0502-03-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Oprawy oświetleniowe Optima 104 4 x 18W Brilux w suficie podw. Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	12,000	kpl
76.	ZAL.1 - KNNR 005-0502-03-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Oprawy oświetleniowe Optima 104 4 x 18W Brilux w suficie podw (awaryjna 3h) Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	3,000	kpl
77.	ZAL.1 - KNNR 005-0502-03-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Oprawy oświetleniowe nasufitowe - rastrowe 2 x 18 W Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	13,000	kpl
78.	CSROF3 - KNNR 005-1208-01-00 MRRiB [Ceny robót 1 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis] Zaprawianie bruzd gotową zaprawą cement.-wapienną, o szerokości: do 25 mm Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	20,000	m
79.	ZAL.1 - KNNR 005-1208-02-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Zaprawianie bruzd gotową zaprawą cement.-wapienną, o szerokości: ponad 25 do 50 mm Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	1,000	m
80.	KNNR 005-1301-01-00 MRRiB [Ceny robót 1 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis] Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia: 1-fazowego Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	22,000	pomiar
81.	KNNR 005-1304-05-00 MRRiB [Ceny robót 1 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis] Badania i pomiary skuteczności zerowania: - pierwszy pomiar Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	3,000	szt
<b>E.</b>	<b>Roboty remontowe zewnętrzne</b> Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B		
<b>E.g.</b>	<b>Naprawa schodów zewnętrznych</b> Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B		
82.	KNR 401-1306-01-00 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych, polegający na przecięciu poprzecznym stali (za każde przecięcie) - balustrada III piętra Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	6,000	szt

Prace remontowe wewnętrzne w biurcu FGŚP w Koninie

E. Roboty remontowe zewnętrzne  
E.g. Naprawa schodów zewnętrznych

Str: 8

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
83.	KNR 401-0811-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych ułożonych na zaprawie cementowej Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B  $(0.16 + 0.28) * 5 * 1.8 + 1.5 * 1.8 =$ Razem przedmiar =	6,660 <u>6,660</u>	m2 m2
84.	KNR 401-0108-19-00 Wywiezienie gruzu z utylizacją samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyladowaniem -- z rozbieranych konstrukcji: z kosztami utylizacji odpadów Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B  $3 * 1 * 2 * 0.05 + 6.6 * 0.02 =$ Razem przedmiar =	0,432 <u>0,432</u>	m3 m3
85.	KNR 401-0108-20-00 Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji (dalsze 9 km - krotność 9) Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	0,432	m3
86.	ZAL.1 102-1003-01-00 Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i terrakotę, z masy wyrównującej, na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, ułożone na gotowym suchym podłożu, o grubości 5,0 mm Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B  $(0.16 + 0.28) * 5 * 1.8 + 1.5 * 1.8 + 2.7 * 0.80 =$ Razem przedmiar =	8,820 <u>8,820</u>	m2 m2
87.	ZAL.1 - KNNR 002-1209-03-20 MRRiB [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] Analogia. Posadzki wielobarwne z płytek gresowych na zaprawie klejowej grub. 3 mm, przy płytkach o wymiarach: 30x30 cm /układ. metodą regularną/ Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	8,820	m2
88.	KNR 202-1207-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Analogia. Balustrady schodowe, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu - malowane proszkowo Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B  $1.5 * 4 =$ Razem przedmiar =	6,000 <u>6,000</u>	m m
89.	Dostawa i montaż wycieracki wejściowej 60 x 40 (koryto i ruszt ocynkowany) Numer specyfikacji : Specyfikacja SST1/B	1,000	szt